

Số: /TB-BVTT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá thi công làm mái che khu sảnh chờ Khoa Khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng

Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng có nhu cầu làm mái che khu sảnh chờ tại Khoa Khám bệnh. Bệnh viện kính mời các Công ty quan tâm thực hiện cụ thể như sau:

1. Khảo sát thực tế theo các danh mục đính kèm tại Thông báo này, tại địa chỉ Bệnh viện Tâm thần TP. Đà Nẵng (193 Nguyễn Lương Bằng, Hòa khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

2. Bảng báo giá gồm các nội dung sau:

Tên hàng hóa, mô tả hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí hoàn thành công việc).

3. Bảng báo giá và các tài liệu liên quan gửi về: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Tâm Thần TP Đà Nẵng; 193 Nguyễn Lương Bằng – P. Hòa Khánh Bắc – Q. Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng và trước 11 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2025.

Công ty chịu trách nhiệm pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo Bảng báo giá.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các công ty;
- Website bệnh viện;
- Lưu:VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

BS. Trần Nguyên Ngọc

PHỤ LỤC: DANH MỤC DỊCH VỤ

(Đính kèm Thông báo số: /TB-BVTT ngày tháng năm 2025 của BVTT
thành phố Đà Nẵng)

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	KHU KHÁM BỆNH
I	PHẦN XÂY LẬP
1	Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao $\leq 6\text{m}$
2	Tháo dỡ kết sắt thép bằng thủ công, chiều cao $\leq 6\text{m}$
3	Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng máy khoan bê tông 1,5kW tường xây, bồn hoa
4	Bóc xếp, vận chuyển tôn, sắt thép cũ đến nơi quy định
5	Cắt bỏ cây bằng thủ công, đường kính gốc $\leq 60\text{cm}$
6	Vận chuyển rác cây cắt bỏ, phế thải đi đổ
7	Đào móng công trình, chiều rộng móng $\leq 6\text{m}$
8	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng $\leq 250\text{ cm}$, đá 4x6, vữa mác 150, PCB30
9	Ván khuôn móng
10	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$
11	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép $\leq 18\text{mm}$
12	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng $\leq 250\text{ cm}$, đá 1x2, mác 250, PCB40
13	Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện $\leq 10\text{ kg}$
14	Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện $\leq 10\text{ kg}$
15	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu $K=0,85$
16	Rải nilong lót nền
17	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 150, PCB40
18	Gia công cột thép
19	Lắp dựng cột thép các loại
20	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ $\leq 9\text{ m}$
21	Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ $\leq 18\text{ m}$
22	Gia công xà gồ thép
23	Lắp dựng xà gồ thép

24	Sơn sắt thép - 1 nước lót, 2 nước phủ
25	Lợp mái che tường bằng tôn mũi dày 5.0 dem
26	LD bulong nở d14
27	Lắp đặt cùm chống bão (6 cái/m ²)
28	GCLD sê nô tôn dày 5dem
29	Đào móng để xây tam cấp ,đào thủ công
30	Đổ bê tông lót móng tam cấp
31	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng tam cấp
32	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng tam cấp, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB40
33	Xây gạch thẻ tam cấp
34	Tô trát tam cấp xây mới,tường trụ phá dỡ
35	Lát gạch chống trượt tam cấp
36	Sơn tường
II	PHẦN CẤP ĐIỆN,THOÁT NƯỚC,ĐIỀU HOÀ
1	Lắp đặt ống nhựa uPVC - PN8 D60
2	Lắp đặt nối góc 90 độ uPVC PN8 60
3	Lắp đặt nối góc 45 độ uPVC PN8 60
4	Lắp đặt cầu chắn rác D60
5	Tháo dỡ và lắp đặt lại 1 bộ điều hoà
6	Lắp đặt đèn Tip Led 1,2m (220v -24w)
7	Lắp đặt dây điện đồng đơn vỏ bọc Cu/PVC:1,5mm ²
8	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nối bảo hộ dây dẫn, đường kính 16mm
9	Lắp đặt công tắc đôi, 1 chiều, âm tường (AC- 220V - 10A) + viền + đế

GIÁM ĐỐC

BS. Trần Nguyên Ngọc